Område	Vannregion	Vannområde	Vann-forekomst(er)	Status forurensning	Påvirkninger på sedimentene	Forslag tiltak	Lovverk/virkemidler	Kostnadsanslag	Ansvarlig tiltakshaver	Miljømål oppnås innen frist (2021)- evt. behov for utsatt frist	Kommentarer
Arendal	Agder	Nidelva	Tromøysund-Arendal	Dårlig miljøtilstand	Sedimentene i de bynære områdene er meget sterkt forurenset av PCB, PAH og Hg som følge av industri, båttrafikk og avrenning fra land.	Kommunal havn har flyttet til Eydehavn. Tildekking av sjøbunn ved utbygging i Kittelsbukt. Også behov for tiltak i Pollen.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering for å få dekket til arealer utover byggesonen.	Kittelsbukt: >5 mill. kr og Pollen: 1,2 mill. kr	Arendal kommune (avløp)	Pollen: Hvis man velger naturlig forbedring, som er et mye mer kostnadseffektivt tiltak enn en opprydding, må det brukes utsatt frist. Også usikkert om en opprydding vil kunne gjennomføres i planperioden (jf vannforskriftens § 9b)	God miljøtilstand oppnås ikke innen 2021 uten tiltak, da naturlig restituering er beregnet å ta minst 25 år, og kanskje det dobbelte.
			Tromøysundet	Moderat miljøtilstand	Vannforekomst påvirket av havneaktiviteter. Sedimenter forurenset av PCB og til dels PAH	Tiltak gjennomført i delområdet Bukkevika og Tromøysundtippen på land og i sjø.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Ca 14 mill kr er brukt både i vannforekomst Tromøysundet og Tromsøysundet-Bekkevika. Tiltaket er avsluttet.	Arendal kommune.	Det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen	Det er ikke vurdert at det er behov for nye tiltak i sjøbunnen
			Neskilen-Rånehølen	Moderat miljøtilstand	Avrenning fra diffuse kilder	Overvåke naturlig forbedring i vannforekomsten.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	ca 100 000 kr per år - bør inngå i regional overvåking. Usikre tall	Arendal kommune	Det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen	Miljøtilstanden er basert på kostholdsråd i området, men lite annet opplyst.
			Tromøysundet-Bekkevika	Moderat miljøtilstand	Vannforekomsten sterkt påvirket av kaianlegg og industri. Sedimenter forurenset av PCB og til dels PAH	Tiltaksplan for delområde Eydehavn utarbeidet, samt forurensede sedimenter tildekket utenfor.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Ca 14 mill kr er brukt både i vannforekomst Tromsøysundet og Tromsøysundet-Bekkevika. Tiltaket er avsluttet.	Arendal kommune.	Det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen	Forurenset sjøbunn bør også tas med som en påvirkning i denne vannforekomsten.
Bergen	Hordaland	Vannområde Vest	Byfjorden-Bergen, Byfjorden	Moderat miljøtilstand	By, avrenning fra diffuse kilder. Sediment hovedsakelig forurenset av Hg og PCB.	Tiltak i Kirkebukta er gjennomført (sjø). I andre delområder planlegges det kombinert mudring og tildekking.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Delområde Vågen: ca 90 mill	Bergen kommune, Bergen og omegn havnevesen (BOH), Forsvarsbygg	Delområder innenfor tiltaksplanområdet har oppnådd miljømålet (Kirkebukta, Vågen og U-båtbunker). Resterende områder har sannsynligvis behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b.	
Drammen	Vestre Viken	Drammenselva	Drammens-fjorden indre	Moderat miljøtilstand.	By, avrenning fra diffuse kilder. Sediment forurenset av Hg, Cd, Pb, TBT, PAH og PCB.	Omfattende nysedimentering fra Drammenselva vil trolig ganske raskt gi god tilstand når miljøgiftkildene stanses. I tillegg skal fjordens miljøtilstand overvåkes.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Kostnad for overvåking i 2014 er ca 1,5 mill	Drammen Havn, Drammen kommune, ABB	Miljømålet vil trolig nas innen frist.	
Grenland	Vest-Viken	Skien-Grenlands-fjordene	Vollsfjorden	Moderat miljøtilstand: økologisk:moderat kjemisk: udefinert	Sjøbunnen er hovedsakelig forurenset fra industrivirksomhet. Sedimentene er forurenset av dioksiner, HCB og OCS, mulig også kvikksølv. Konstruksjoner i kystsonen er under planlegging.	Redusere avrenning fra landbruk til sjø. Mudring for å redusere oppvirvling og spredning	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	10-30 mill.	Grenland havn og lokale gårdsbruk	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	
	Vest-Viken	Skien-Grenlands-fjordene	Gunnekleivs-fjorden	Dårlig tilstand: økologisk:dårlig kjemisk: udefinert	Sjøbunnen er hovedsakelig forurenset fra industrivirksomhet, sedimentene er blant annet forurenset av Hg, HCB og dioksiner. Det er også gjennomført konstruksjonsendringer i kystsonen, blant annet vei og jernbanefylling. Ny stor utfylling er under planlegging.	Tildekking og utfylling. Deler kan også mudres.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	20-30 mill	Norsk Hydro (forurenser)	Klif mener at tiltak er mulig å gjennomføre i perioden fram til 2021	Kjemisk tilstand i sedimentene er dårlig.
	Vest-Viken	Skien-Grenlands-fjordene	Skienselva nedstr.Skien	Moderat miljøtilstand: Økologisk: moderat Kjemisk: udefinert	Bunnsedimentet er påvirket av dioksinforurensning fra industrivirksomhet på Herøya. Ellers er sedimentene utsatt for diffuse avrenning fra by og tettsted. Hydromorfologisk flomverk/forbygning. Utfylling av masser.	Ikke vurdert som aktuelt i denne plansyklusen.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften		Norsk Hydro kanskje også Porsgrunn kommune og Skien kommune. Norsk hydro og Grenland Havn IKS (Skipsoppvirvling)	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	Her vet Klif at tilstanden er moderat til dårlig i sedimentet. Tiltak for å rydde opp i forurenset sjøbunn kan ikke gjennomføres før spredningsreduserende tiltak er gjennomført utenfor kaiorâder tilgrensende elva på Herøya.
	Vest-Viken	Skien-Grenlands-fjordene	Frierfjorden	Moderat miljøtilstand	Sedimentene er forurenset av industriutslipp, samt spredning av sedimentforurensning fra transport og infrastruktur. Sedimentene er forurenset av dioksiner/furaner, kvikksølv, OCS. Konstruksjoner i kystsonen.	Mudring/tildekking/ tynnsjikttildekking i deler av sjøbunnen	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	Delområder tiltak fra 80 - 400 mill. avh. av løsninger og omfang	Norsk Hydro er forurenser (dioksiner og kvikksølv). Andre parter med utslipp til fjorden kan være aktuelle, men deres bidrag til forurensning er antakelig minimal. Ett skipsverft.	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	
	Vest-Viken	Skien-Grenlands-fjordene	Eidangerfjorden	Økologisk: moderat Kjemisk : god	Sedimentene er forurenset av industriutslipp, samt spredning av sedimentforurensning fra transport og infrastruktur. Sedimentene er forurenset av dioksiner/furaner, kvikksølv, OCS. Konstruksjoner i kystsonen.	Mudring utenfor kaiområder ved Norcem (?). Ellers tynnsjikttildekking av bløtbunnsområde	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	20 mill. og 60-100 mill	Norsk Hydro, Norcem AS, - Spleiselag sentralt i fjorden med Staten	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	
	Vest-Viken	Skien-Grenlands-fjordene	Langesunds-fjorden	Moderat miljøtilstand; Økologisk: god Kjemisk :moderat	Sedimentene er stedvis påvirket av verftsindustrien. Forurensningen spres via transport og infrastruktur (skipstrafikk). Avrenning fra diffuse kilder som forurenset sediment.	Uavklart. Tynnsjikttildekking kan være aktuelt i deler av fjorden. Lokalt tiltak nær skipsverft.: Mudring eller tildekking	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	60-100 mill	Norsk Hydro/spleiselag med Staten. Ansvarlig skipsverft i Langesund	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	
	Vest-Viken	Skien-Grenlands-fjordene	Langesunds-fjorden, Dypingen	Modera miljøtilstand; Økologisk: moderat Kjemisk:udefinert	Avrenning fra diffuse kilder som forurenset sediment. Eller skjer spredning fra sedimentene via transport og infrastruktur - skipstrafikk. Konstruksjoner i kystsonen.	Uavklart. Tynnsjikttildekking kan være aktuelt i deler av fjorden. Lokalt tiltak nær skipsverft: Mudring eller tildekking	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	60-100 mill	Norsk Hydro/ spleiselag med Staten ev. berørte kommuner.	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	
Hammerfest	Finnmark	Sørøya/Seiland/ Kvaløya med innland	Hammerfest Havn	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH, PCB, TBT, Cu . Eller er sedimentene forurenset avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted.	Undersøkelser og risikovurdering gjennomført. Tiltaksplan utarbeides 2013-2014. Mudring aktuelt tiltak i deler av området	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	30-70 mill	Kommune (VA) Hammerfest Havn, private bedrifter	Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b	Meget grovt kostnadsanslag. Tiltaksplan vil gi mer nøyaktige tiltak og kostnader
			Rypefjorden	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH. TBT, Cu . Eller er sedimentene forurenset avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted.	Foreløpig ikke vurdert som aktuelt for tiltak	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering			Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b	
Harstad	Troms	Harstad-Salangen	Harstadhamna	Moderat miljøtilstand	Sedimenter vesentlig forurenset av av PAH, PCB, Hg. Sedimentene er påvirket av diverse punktkilder på land.	Tiltak gjennomføres 2012-2013. Mudring, tildekking og innvinning av land, ny kai.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	140 millioner	Harstad kommune, men spleiselag der tre skipsverft, ett tankanlegg og Kystverket (fordi farled inngår) bidrar	Klif mener at god kjemisk status i sedimentene vil oppnås innen fristen	Tiltak i forurenset sjøbunn pågår og skal være avsluttet i løpet av 2013. Tiltaksmål knyttet til miljøgifter i sjøbunn forutsettes oppnådd.
Kristiansand	Agder	Otra med kyst	Kristiansands-fjorden -indre-havn	Dårlig miljøtilstand; Økologisk: dårlig Kjemisk: moderat	Sedimentene er stedvis forurenset av PCB, dioksiner, dioksinlignende PCB, PAH og Pb. Sedimentene påvirkes av industriutslipp, samt annen avrenning fra diffuse kilder.	Mudring eller tynnsjiktdekking av det mest forurensede området i sjø ved Elkem Carbon på Fiskaa.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	50-80 mill	Elkem Carbon; spleiselag med Xstrata og ev. Kristiansand kommune og kanskje Staten	Klif mener det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen.	
	Agder	Otra med kyst	Kristiansands-fjorden - indre	Dårlig miljøtilstand; Økologisk: dårlig Kjemisk: moderat	Sedimentene er stedvis forurenset av PCB, dioksiner, dioksinlignende PCB, PAH og Pb. Sedimentene påvirkes av industriutslipp, samt annen avrenning fra diffuse kilder.	Mulig del av areal kan mudres eller tildekkes.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	10-15 mill	Elkem Carbon; spleiselag med Xstrata og kanskje Staten. Mulig at kommunen kan bidra med noe midler fordi det er ønske om .	Klif mener det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen.	
	Agder	Otra med kyst	Kristiansands-fjorden, østergapet-indre	Dårlig miljøtilstand; Økologisk: dårlig Kjemisk: moderat	Sedimentene er stedvis forurenset av PCB, dioksiner, dioksinlignende PCB, PAH og Pb. Sedimentene påvirkes av industriutslipp, samt annen avrenning fra diffuse kilder.	I del av vannforekomst: Mudring utenfor Bredalsholmen	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	5-10 mill	Veteran-skipsverftet Bredalsholmen (Kr.sand kommune)	Klif mener det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen.	
Lister - Flekkefjord	Agder	Sira-Kvina	Grisefjorden	Dårlig miljøtilstand	Sedimenter påvirket av avrenning fra diffuse kilder	Undersøkelser og risikovurdering gjennomført. Behov for mer vurderinger om behov for tiltak i 2013.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	500 000- 1 000 000	Spleiselag mellom Flekkefjord kommune og staten	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	Vannforekomsten må vurderes sammen med oppstrømsforekomstene Loja og Loga.
			Tjørsvågbukta	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH, PCB, Cd og Cr. Ellers er de påvirket av avrenning fra diffuse kilder, havn og industri.	Undersøkelser og risikovurdering gjennomført. Behov for tiltak, men ikke ferdig utredet.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften. Kommunale krav til utbygging i strandsonen. Statlig delfinansiering av deler som ikke kommer under utbygging	18-90 mill. kr	Utbyggere og Flekkefjord kommune	Klif mener det kan være behov for utsatt frist for å nå miljømålet dersom ikke tiltak igangsettes.	Uten tiltak vil ikke 2021-mål nås.
Lister - Fedafjorden	Agder	Lygna, Sira-Kvina	Fedafjorden-indre	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av PCB, TBT, PAH, Hg. Utslipp fra punktkilder (ikke IPCC), annen diffus kilde.	Det skal utarbeides tiltaksplan for opprydding av forurenset sediment innerst i fjorden	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	10-65 mill. kr	Spleiselag med Flekkefjord kommune, Eramet Kvinesdal AS og Borregaard Trælandsfos AS, Kvina Verft Eiendom	Deler av vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen.	Tiltaksutredning i 2013
			Fedafjorden-ytre	Moderat miljøtilstand	Utslipp fra punktkilder (ikke IPCC), avrenning fra diffuse kilder.	Ytterligere undersøkelser i delområde Brevika.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	ca 100 000	Spleiselag med Flekkefjord kommune, Eramet Kvinesdal AS og Borregaard Trælandsfos AS, Kvina Verft Eiendom	Deler av vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen.	Forurenset sjøbunn bør også tas med som en påvirkning i denne vannforekomsten.
Lister - Farsund			Lundevågen	Dårlig miljøtilstand	Sediment forurenset av PCB og PAH. Utslipp fra punktkilder (ikke IPCC), annen diffus avrenning fra landbruk, transport, by/tettsted.	Mudring og tildekking i Naud-odden småbåthavn gjennomført 2012	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	ca 4 mill. kr	Farsund kommune	Delområde i vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen. For det resterende området er det sannsynlig at det er behov for utsatt frist, jf. vannforskriftens § 9b.	Uten del med PCB-forurensning er mudret og tildekket. God miljøtilstand vil ikke nås innen 2021 uten betydelige tiltak. Behov for tiltak mot PAH-forurensning i hele Lundevågen må utredes.
			Indre Spindsfjorden	Dårlig miljøtilstand	Utslipp fra punktkilder (ikke IPCC), annen diffus avrenning fra by/tettsted, transport	Tildekkingstiltak mot PCB i sjøbunnen er gjennomført ved Engøy, bukt i nord og syd.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Kostnad ukjent - trolig noen hundre tusen. Ikke delfinansiert av staten.	Farsund kommune	Delområde i vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen. For det resterende området er det sannsynlig at det er behov for utsatt frist, jf. vannforskriftens § 9b.	Utilstrekkelig tiltak, må utredes for større område
Oslo	Glomma	Indre Oslofjord Vest	Bekkelags-bassenget, Bunnefjorden	Moderat miljøtilstand. Deler av forekomsten er ryddet opp til god kjemisk tilstand	Sediment forurenset av Hg, Cd, Pb, TBT, PAH og PCB. Ellers påvirket av avrenning fra diffuse kilder og by/tettsted.	De mest forurensede delene er ryddet opp. Tildekking av ytteligere områder kan være aktuelt	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Er ryddet opp for ca kr 250 mill.	Oslo Havn KF	Delområder innenfor tiltaksplanområdet har oppnådd god kjemisk status etter opprydding. Videre overvåking for å se om miljømålet nås.	Kostnadene som nevnes her er allerede brukt til oppryddingstiltak.
Ranfjorden	Nordland	Ranfjorden	Ranfjorden	Moderat miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PAH. Ellers påvirket av utslipp fra industri og renseanlegg, avrenning fra diffuse kilder som gruver, landbruk, by/tettsted, transport.	Supplerende undersøkeler ferdigstilles 1. kvartal 2013. Nye kildeundersøkelser skal gjøres og ny tiltaksplan skal foreligge i 1. kvartal 2014.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Ca 650 000 kroner. Arbeid frem mot ny tiltaksplan har en kostnad på rundt 1 mill. kr	Spleiselag Klif, Rana kommune, Mo i Rana havnevesen, div. industriaktører	Vannområdet er med i første planfase og har krav om god miljøtilstand innen 2015. Dette målet nås ikke. Mange aktive kilder og behov for kildesporing gjør at det er behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b.	
Sandefjord	Vest Viken	Horten-Larvik	Indre Sandefjords-fjorden	Moderat miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PCB, TBT, PAH og tungmetaller. Ellers påvirket av industriutslipp fra punktkilder (ikke IPCC), avrenning fra diffuse kilder som byer/tettsteder, landbruk, transport, havner.	Behov for tiltak. Oppfølging av tiltaksplan og utarbeidelse av finansieringsplan	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	140 mill. kr	Spleiselag Klif, industrien, Sandefjord kommune og havnevesen	Dersom finansieringsplan er på plass innen 1. mars 2013 nås mål om god miljøtilstand innen fristen.	Frist for å få på plass en finansieringsplan er 1. mars 2013. Dette er en avgjørende dato for hva som skjer videre i dette tiltaksplanområdet.
Stavanger	Rogaland	Jæren	Stavanger havn	Moderat miljøtilstand	Sjøbunnen er forurenset av PCB, PAH, tungmetaller. Ellers påvirket av avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted og industri.	Tiltaksrettede undersøkelser	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	1 - 1,5 mill kr. Svært usikre tall.	Stavangerregionen IKS, Stavanger kommune, Industrien (inkludert de prioriterte verftene)	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b.	Stavanger tiltaksplanområde er fortsatt i undersøkelsesfasen. Før risikovurderinger er gjennomført er det vanskelig å vurdere hvilke oppryddingstiltak som bør gjennomføres.
			Tasta - Ulsneset	Moderat miljøtilstand	Annen diffus kilde.	Tiltaksrettede undersøkelser	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering		Stavanger kommune	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b.	Usikker på hva som menes med kilde her, men det er mulig at det ligger en fylling her som påvirker.
			Stavangerfjorden Indre	Moderat miljøtilstand	Sjøbunnen er forurenset blant annet av PCB, PAH, Hg, Pb . Ellers påvirket av andre diffuse kilder som by og tettsted.	Tiltaksrettede undersøkelser	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering		Industrien (inkludert de prioriterte verftene), Stavanger kommune	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b.	
			Hillevågen	Oppnår ikke god kjemisk tilstand	Sedimenter forurenset bla. av PAH. ellers påvirket av annen diffus kilde.	Tiltaksrettede undersøkelser	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering		Småbåtshavnen, ROM Eiendom?	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b.	Svært forurenset vannforekomst.
Sunndalsfjorden	Møre og Romsdal	Søre Nordmøre	Sunndalsøra	Moderat miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PAH. Ellers påvirket av utslipp fra industri (Hydro Aluminium Sunndal).	Naturlig tildekking gjennom elven Driva. Overvåking av tilstanden. Tiltak ved kaia?	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Mulig tiltak ved kaia, 3 mill kr. Overvåking 1 mill kr per år. Svært usikre tall.	Hydro Aluminium Sunndal	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	
			Sunndalsfjorden1	Moderat miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PAH. Ellers påvirket av utslipp fra industri (Hydro Aluminium Sunndal).	Naturlig tildekking gjennom elven Driva. Overvåking av tilstanden.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering		Hydro Aluminium Sunndal	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	
			Sunndals-fjorden2	Moderat miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PAH. Ellers påvirket av utslipp fra industri (Hydro Aluminium Sunndal).	Naturlig tildekking gjennom elven Driva. Overvåking av tilstanden.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering		Hydro Aluminium Sunndal	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	
			Tingvollfjorden ved Raudsand	Moderat miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PAH, metaller og PCB. Eller påvirketav utslipp fra industri (Hydro Aluminium Sunndal og Aleris).	Naturlig tildekking gjennom elven Driva. Overvåking av tilstanden.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering		Hydro Aluminium Sunndal, Aleris (forurensning i sedimentene utenfor Aleris stammer fra tidligere virksomheter på området)?	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	
			Tingvollfjorden ved Angvik	Moderat miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PAH, ellers påvirket av utslipp fra industri (Hydro Aluminium Sunndal).	Naturlig tildekking gjennom elven Driva. Overvåking av tilstanden.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering		Hydro Aluminium Sunndal	Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.	
Sørfjorden	Hordaland	Hardanger	Sørfjorden indre del, Sørfjorden ytre del	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av tungmetaller, PCB, PAH og DDT. Ellers påvirket av utslipp fra punktkilder, både industri og renseanlegg (avløp).	Mudring og/eller tildekking i delområder f. eks Eitrheimsvågen, forutsatt at det er tilstrekkelig kontroll med kildene	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Kostnad for tildekkingstiltak varierer fra 30-560 mill avhengig av areal og tykkelse på tildekkingslaget.	Spleiselag mellom Boliden og Tizir (tidl Eramet Tyssedal)	Delområder kan oppnå god miljøtilstand gitt tiltak finnes forsvarlig. Resten av fjorden har sannsynligvis behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b.	Kostnadsanslaget er avhengig av hvor stor areal man velger å tildekke, men også basert på hvilke materiale som benyttes. Kostnadene er et veldig grovt estimat.
Tromsø	Troms	Balsfjord-Karlsøy	Tromsøysundet - Tromsø	Moderat miljøtilstand	By, avrenning fra diffuse kilder, utslipp fra renseanlegg og industri (ikke IPCC)	Oppryddingstiltak i sjø gjennomført	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Oppryddingstiltak gjennomført for ca 150 mill	Tromsø kommune (havnevesenet)	Tiltak avsluttet i 2012. Klif mener at god kjemisk tilstand i sedimentene vil oppnås innen fristen.	Dette er penger som allerede er brukt på tiltak i Tromsø havn.
Trondheim	Trøndelag	Nidelva	Ilsvika, Ilabassenget og Brattøra, Ladehammeren	Dårlig tilstand.	Sediment forurenset av tungmetaller,TBT, PAH og PCB. Ellers påvirket av avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted.	Kombinert mudring og tildekking	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Beregnet å koste 250 mill inkl. mva	Trondheim kommune	Vil nå tilstandsklasse 3 i sedimentene i 2016. Deretter naturlig forbedring.	Opprydding i sedimentene vil gjennomføres i 2014-2016.
Ålesund	Møre og Romsdal	Nordre Sunnmøre	Aspevågen	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH, TBT, PCB, Hg	Tiltaksplan utarbeides i 2013-2014. Mulig tiltak kombinert mudring og tildekking	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	Grovt kostnadsanslag 50-100 millioner	Spleiselag, Ålesund kommune, bedrifter, Klif	Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b	Kommer an på hva som blir prioritert framover.
			Åsefjorden indre	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av HBCDD	Ytterligere undersøkelser er pålagt bedriften i 2013.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	1-2 millioner for begge vannforekomstene i Åsafjorden, usikre tall	Brødrene Sunde	Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b	
			Åsefjorden ytre	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av HBCDD	Ytterligere undersøkelser er pålagt bedriften i 2013.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	1-2 millioner for begge vannforekomstene i Åsafjorden, usikre tall	Brødrene Sunde	Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b	
			Tørlevågen (Fiskarstrand)	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av TBT, PAH, Pb og Hg	Overvåking og evaluering av tynntildekkingprosjektet Opticap utenfor verftet. Resultatene herfra avgjør hva som gjøres videre. Ytterligere tiltak utenfor testområdet må påregnes.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	ca 700 000 - usikre tall	Spleiselag mellom Fiskarstrand verft og staten	Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b	Kommer an på hva som blir prioritert framover
Båtsfjord	Finnmark	Varangerhalvøya	Båtsfjorden-indre	Moderat miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PCB og TBT. Ellers påvirket av utslipp fra punktkilder som industri (ikke IPCC) og avløp, avrenning fra diffuse kilder.	Det foreslås ytterligere undersøkelser, ytterligere vurdering av kildekontroll. Dette bør i tillegg følges opp med risikovurdering.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	ca 400 000	Båtsfjord kommune + div. industri	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	I følge rapport fra 2003 er dette området ikke prioritert for videre oppfølging. Klif mener likevel det kan være behov for ytterligere undersøkelsers i indre deler av området.
			Båtsfjorden-ytre-havn	Ikke avklart av FM.	Sedimenter forurenset av PCB og TBT. Ellers påvirket av industriutslipp og avløp, avrenning fra diffuse kilder.	Det foreslås ytterligere undersøkelser, ytterligere vurdering av kildekontroll. Dette bør i tillegg følges opp med risikovurdering.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	ca 500 000	Båtsfjord kommune + div. industri + kystverket	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	I hht. vann-nett skal kystverket mudre i Fomabukta (fiskerihavnen) fra 2014-2019
			Neptunbukta	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH, PCB og Cd. Ellers påvirket av utslipp fra industri og avløp, samt avrenning fra diffuse kilder, mudring og landinnvinning	Det foreslås ytterligere undersøkelser, ytterligere vurdering av kildekontroll. Dette bør i tillegg følges opp med risikovurdering.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	ca 500 000	Båtsfjord kommune + div. industri + kystverket	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	I hht. vann-nett skal kystverket mudre i Fomabukta (fiskerihavnen) fra 2014-2019
			Neptunbukt-Foma	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH, TBT, PCB. Ellers påvirket av industriutslipp og avløp, avrenning fra diffuse kilder, mudring og landginnvinning	Det foreslås ytterligere undersøkelser, ytterligere vurdering av kildekontroll. Dette bør i tillegg følges opp med risikovurdering.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	ca 200 000	Båtsfjord kommune + div. industri + kystverket	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	I hht. vann-nett skal kystverket mudre i Fomabukta (fiskerihavnen) fra 2014-2019. Vannforekomsten er kandidat til SMVF, og skal dermed oppnå god kjemisk tilstand og godt økologisk potensial.
Honningsvåg	Finnmark	Laksefjorden/ Nordkinnhalvøya	Honningsvåg havn	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH, TBT, Hg, Pb, Ni, Cu og Zn. Ellers påvirket av industriutslipp samt avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted	Deler av havna er ryddet opp i forbindelse med farleddsmudring. Opprydding av ytterligere områder kan være aktuelt	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	Ikke vurdert.	Honningsvåg kommune	Deområder har oppnådd god miljøstatus innen fristen. Resterende områder har sannsynlig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b	
Karmsundet	Rogaland	Haugalandet	Askildsholmen-Killingøy	Dårlig miljøtilstand	Utslipp fra punktkilder som industri (ikke IPCC), avrenning fra diffuse kilder.	Ikke vurdert.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften			Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	Det er ikke vurdert tiltak i denne vannforekomsten. Klif vurderer at det er mer hensiktsmessig å fokusere på vannforekomstene sør for denne.
			Karmsundet-Storasund	Moderat miljøtilstand	Utslipp fra punktkilder som industri (ikke IPCC) og renseanlegg, avrenning fra diffuse kilder	Ikke vurdert.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften			Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	Det er ikke vurdert tiltak i denne vannforekomsten. Klif vurderer at det er mer hensiktsmessig å fokusere på vannforekomstene sør for denne.
			Smeasundet	Dårlig miljøtilstand	Avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted	Det foreslås ytterligere undersøkelser. I tillegg bør undersøkelsene følges opp med risikovurdering.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	ca 600 000	Haugesund kommune	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	
			Karmsundet-Kopervik	Moderat miljøtilstand	Utslipp fra punktkilder som industri (ikke IPCC) og renseanlegg, avrenning fra diffuse kilder	Det foreslås ytterligere undersøkelser, spesielt i Bøvågen, Eidsbotn og Nordalsbotn. Undersøkelsene bør følges opp med risikovurdering.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	ca 600 000	Div. industri og Karmøy kommune	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	
Sandnes havn/Gandsfjorden	Rogaland	Jæren	Indre Gandsfjorden	Moderat miljøtilstand	Stedvis er sedimentene forurenset av PCB, PAH. TBT. Ellers avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted og søppelfylling.	Det foreslås ytterligere undersøkelser, kildekontroll. I tillegg bør undersøkelsene følges opp med risikovurdering.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	ca 500 000	Sandnes havn og div. småindustri	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	Lite undersøkelser i området. I fase 1 rapport fra 2003 er det gjort en prioritering av delområder for oppfølging.
Saudafjorden	Rogaland	Ryfylke	Saudafjorden	Moderat miljøtilstand	Sedimenter stedvis forurenset av PAH, Cd og Pb. Nedadgående trend. Ellers påvirket av industriutslipp (Eramet Norway AS Sauda) og avrenning fra diffuse kilder.	Det foreslås tildekking av sjøbunnen i indre del av fjorden utenfor punktkilde. I tillegg forslås kartlegging av dumpeplasser langs fjordens vestside.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	Undersøkelser + risk.vurdering: ca 400 000	Eramet Norway AS, Sauda, Suldal kommune	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	
Tvedestrand	Agder	Gjerstad-Vegår	Tvedestrands-fjorden	Dårlig miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PCB, PAH, Pb, TBT. Ellers påvirket av industriutslipp, samt, avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted	Det foreslås supplerende undersøkelser for å kunne si mer om miljøtilstanden. I tillegg bør undersøkelsene følges opp av risikovurderinger.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	ca 800 000	Tvedestrand kommune	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet pga. statlige prioriteringer.	Det er gjort en intern prioritering av områder for undersøkelser i rapport fra 2003.
Tønsbergfjorden	Vest-Viken	Horten-Larvik	Byfjorden	Dårlig miljøtilstand	Sedimenter forurenset av TBT, PCB og PAH. Eller påvirket av avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted og transport/infrastruktur.	Sedimentene i vannforekomsten er undersøkt, men resultatene er ikke sammenstilt i en risikovurdering trinn 2. Klif mener det må gjøres en risikovurdering i første omgang.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	ca 500-1 000 000	Tønsberg kommune, havnevesen og div. industri, blant annet verftsaktivitet.	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	Forurensede sedimenter bør tas med som en påvirkning i vannforekomsten.
			Kanalen	Moderat miljøtilstand	Sedimenter forurenset av TBT, PAH, Hg, Pb, Cu. Ellers påvirket av industriutslipp (verft), samt spredning av forurenset sediment som følge av transport/infrastruktur/havner. Avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted, fyllinger,	Sedimentene i vannforekomsten er undersøkt, men resultatene er ikke sammenstilt i en risikovurdering trinn 2. Klif mener det må gjøres en risikovurdering i første omgang.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften		Tønsberg kommune, havnevesen og div. industri, blant annet verftsaktivitet. (Klif/FM er myndighet)	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	
Vefsnfjorden	Nordland	Vefsnfjorden-Leirfjorden	Vefsnfjorden-indre	Svært dårlig miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH. Ellers påvirket av industriutslipp , renseanlegg, avrenning fra diffuse kilder som gruver, søppelfylling, transport (skipsoppvirvling). Ellers er sedimentene også påvirket av mudring, dumping og utfylling.	Det foreslås ytterligere undersøkelser av tidligere dumpeplasser for industriavfall i fjorden, samt vurdering av naturlig tildekking som tiltaksalternativ for sjøbunnsopprydding. Vi foreslår ikke sedimenttiltak i denne omgang	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften		Elkem Aluminium Mosjøen	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	
Grimstad - Vikkilen	Agder	Nidelva	Vikkilen	Svært dårlig miljøtilstand	Sediment forurenset av TBT og PAH. Forurenset sedimentene spres som følge av transport (skipstrafikk)	Mudring, tildekking og overvåking	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	5,8 til 20 millioner kr avhengig av størrelsen på tildekkingsområde	AS NYMO	Delområder innenfor vannforekomsten vil sannsynligvis oppnå god miljøtilstand. Det vil sannsynligvis være behov for utsatt frist.	
Årdalsfjorden	Sogn og Fjordane	Indre Sogn	Årdalsfjorden-indre	Dårlig miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PAH, Pb og Cd. Eller påvirket av industriutslipp og diffus spredning av forurenset sediment via skipstrafikk.	Det foreslås utarbeidelse av tiltaksplan for å hindre spredning av forurenset sediment via skipsoppvirvling i indre del av fjorden utenfor punktkilde.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften		Hydro Aluminium Årdal	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	
			Årdalsfjorden-midtre	Dårlig miljøtilstand	Sedimenter forurenset av PAH, Pb og Cd. Eller påvirket av industriutslipp.	Ikke vurdert			Hydro Aluminium Årdal	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet på grunn av statlige prioriteringer.	Det er ikke vurdert tiltak i denne vannforekomsten. Klif mener det er mer hensiktsmessig å vurdere tiltak i indre og grunnere deler av fjorden.
Bodø	Nordland	Skjerstadfjorden	Bodø havn	Svært dårlig miljøtilstand	Sedimentene forurenset av PAH, PCB og TBT. Ellers påvirket av industriutslipp og diffus avrenning fra by/tettsted. I tillegg påvirket av div. utfyllinger og havnevirksomhet.	Tiltaksrettet undersøkelse rapporteres vår 2013. Deretter tiltaksplan. Kystverket skal farledsmudre.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	For tidlig å si.	Bodø kommune, Kystverket, industri.	Hvis tiltak kan finansieres vil miljømålet trolig nås innen 2021	
Iddefjorden/Halden	Glomma	Halden-vassdraget	Halden havne-basseng	Svært dårlig miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH, TBT, PB, Cu, Zn. Ellers påvirket av industriutslipp, regnvannsoverløp, avrenning fra diffuse kilder som nedlagte industri med forurenset grunn, søppelfyllinger, by/tettsted, havner	Supplerende sedimentundersøkelser og kildekartleggingsprosjekt igangsatt 2012.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	ca 400 000	Halden kommune	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b	
			Iddefjorden hovedbasseng	Svært dårlig miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH, TBT, PB, Cu, Zn. Ellers påvirket av industriutslipp, regnvannsoverløp, avrenning fra diffuse kilder som nedlagte industri med forurenset grunn, søppelfyllinger, by/tettsted, havner	Supplerende sedimentundersøkelser og kildekartleggingsprosjekt igangsatt 2012.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	ca 400 000	Halden kommune	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b	
Mossefjorden	Glomma	Morsa	Mossesunde - indre	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH, TBT, Hg, PCB og Cu. Ellers påvirket av industriutslipp, avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted, septik fra fritidsbåter	I følge oppsummeringsrapport om miljøgifter i Mossesundet datert 20.6.11 går det frem at det er behov for ytterligere kildekartleging før man kan igangsette tiltaksgjennomføring i sjø.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften		Moss kommune og div. industri bla. verftvirksomhet (Klif/FM er myndighet)	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	Forurenset sjøbunn bør legges inn som en påvirkning.
			Ytre Mossesundet	Moderat miljøtilstand	Sediment forurenset av PAH, TBT, Hg, PCB og Cu. Ellers påvirket av industriutslipp, avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted, septik fra fritidsbåter	I følge oppsummeringsrapport om miljøgifter i Mossesundet datert 20.6.11 går det frem at det er behov for ytterligere kildekartleging før man kan igangsette tiltaksgjennomføring i sjø.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften		Moss kommune og div. industri bla. verftvirksomhet. (Klif/FM er myndighet)	Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b	Forurenset sjøbunn bør legges inn som en påvirkning.
Horten	Vest-Viken	Horten-Larvik	Horten indre havn	Dårlig miljøtilstand	Sediment forurenset av Hg, Pb, Cu, PCB, TBT, PAH. Ellers påvirket av industriutslipp (Horten Industripark), avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted, samt spredning av foruensete sedimenter som følge av havnevirksomhet (skipstrafikk).	Tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn utarbeides i løpet av 2013. Det jobbes også med ytterligere kildekartlegging.	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, statlig definansiering	Varierer fra 11-600 mill kroner avhengig av miljømål og tiltaksalternativ	Forsvarsbygg og Horten kommune	Det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen gitt at finansieringsplan kommer på plass.	Forurenset sjøbunn bør legges inn som en påvirkning. Kostnadsanslaget avhenger av om målet for oppryddingen (Sedimentene i tilstandsklasse II eller III), og hvilke tiltaksalternativer som velges. Dette er derfor meget grove kostnadsestimater.
Fredrikstad/ Borg havn	Glomma	Glomma sør for Øyern	Østerelva	Moderat miljøtilstand	By, avrenning fra diffuse kilder, industri. Forurenset sjøbunn	Kystverket skal farledsmudre opp mot 2 mill m3 sedimenter	Kystverket må ha tillatelse etter forurensningsloven.	Finansieres av Kystverket	Kystverket	Miljømålet nås for områdene som farledsmudres	
Florvågen. Askøy (Hempel)	Hordaland	Vest	Byfjorden	Totalt for Byfjorden: moderat miljøtistad	Utslipp fra Monopol-Hempel malingfabrikk fram til 1992. Deretter utlekking til sjø fra forurensning i grunnen.	Mudring og tildekking	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften. Sannsynlig med statlig delfinansiering	Grovt anslag: kr 150-200 mill for å rydde opp i sjøbunnen	Hempel	Hvis tiltak kan finansieres vil miljømålet trolig nås innen 2021	I Florvågen er det svært dårlig miljøtilstand
Ramsund	Nordland	Ofotfjorden	Ramsundet-søndre	Udefinert	Utslipp fra Forsvarets virksomhet på orlogsstasjonen	Mudring	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften	ca 100 mill. kr	Forsvarsbygg	Miljømålet nås for områdene som ryddes opp.	Opprydding i sjøbunnen startet i 2011.

I 2003 ble i alt 29 kystområder med kostholdsråd fra Mattilsynet valgt ut for ytterligere kartlegging basert på forurensningssituasjonen i sjøen og forurensningskilder på land (fase 1). 17 av disse områdene ble prioritert for videre oppfølging med tilleggsundersøkelser og risikovurderinger av de forurensede sedimentene (fase 2), samt vurderinger knyttet til kostnader og effekter av tiltak. Tiltaksplanene for fase 2 var ferdige i løpet av 2005.

Områder merket i grønt omfatter arbeid med oppfølging av forurenset sjøbunn i de 17 prioriterte områdene, jf. St. meld 14 (2006-2007) "Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere fremtid". Hvert av disse områdene har utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for forurenset sjøbunn, og hensikten med planene er å oppnå en helhetlig behandling av forurenset sjøbunn i hvert av områdene. Planene inkluderer eventuelle kilder på land, og informasjon om hvilke delområder innenfor hvert av de 17 områdene som bør prioriteres for opprydding. Når det gjelder forslag til tiltak omfatter dette både tiltak som til dels er gjennomført, men også tiltak som pågår i dag. Dette fordi vi mener dette er tiltak som på sikt vil bidra til at miljømålene i den enkelte vannforekomst nås.

Områder merket i blått omfatter kartleggingen og sammenstilling av data som ble utført i 2003. 12 av de 29 områdene har kun gjennomført denne kartleggingen inkludert sammenstilling av data. Kartleggingen inngår i fase 1 i arbeidet med forurenset sjøbunn. Våre innspill til tiltaksanalysene er basert på data fra disse rapportene, og er av den grunn mindre konkrete. Våre forslag til tiltak i disse områdene er generelt sett ytterligere undersøkelser med påfølgende risikovurderinger.

Områdene merket i rødt omfatter andre fjordområder som har forurenset sjøbunn. Årsaken til at sjøbunnen er forurenset i disse fjordområdene er varierende, og våre forslag til tiltak varierer tilsvarende.